

**Financial Offer: Rehabilitation of the collapsed manholes in sewerage network in phase 3&5 in Al Hol Camp-NES**  
**العرض المالي: تأهيل الفتحات المنهارة في شبكة الصرف الصحي في القطاع (3) الثالث و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا**

#	Items Description	Qty	Unit	Unit Cost (US\$)	Total Cost (US\$)
1	<b>Site preparation :</b> Supplying materials, machines, tools and manpower to remove the collapsed inspection hatches, concrete parts and damaged pipes... with the rubble being transported to the areas specified by the site engineer. The price includes the implementation of excavation works for the new concrete manholes All work shall be done as instructed by Blumont engineering team <b>اعداد الموقع</b> توريد المواد والآلات والأدوات والعمالة لإزالة فتحات التفتيش المنهارة والأجزاء الخرسانية والأنابيب التالفة .. مع نقل الركام إلى المناطق التي يحددها مهندس الموقع يشمل السعر تنفيذ أعمال حفر غرف التفتيش الخرسانية الجديدة Blumont الهندسي يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتعليمات فريق	71	No.		
2	<b>Manholes:</b> Supply tools, machines, laborers, and materials and excavations in all types of soil including rocky layers, with variable depth according to the ground level, leaving a distance of 20 cm below the (outlet of the pipe), (1mX1 m) internal manholes dimension, with walls and floors thickness 20 cm, variable height from 200cm to 250 cm according to the level below the old pipes. Casting by reinforced concrete rate cement 350 kg/m3, and reinforcement for walls on 2 layers of 7&10mm in both directions and fixing steel ladder every (30cm), diam 12mm/L=40cm The work is to be done according to the instructions of the site enginee ----- <b>غرف التفتيش:</b> توريد الأدوات والآلات والعمال والمواد والحفريات في جميع أنواع التربة بما في ذلك الطبقات الصخرية ، بعمق متغير حسب مستوى الأرض ، مع ترك مسافة 20 سم تحت (مخرج الأنبوب) أبعاد غرف التفتيش الداخلية (1 م × 1 م) ، سماكة الجدران والأرضيات 20 سم ، ارتفاع متغير من 200 سم إلى 250 سم حسب المستوى أسفل الأنابيب القديمة الصب بالخرسانة المسلحة بمعدل 350 كجم / م 3 ، يتم تسليح الجدران فقط على طبقتين وفي الاتجاهين 7 قضبان قطر 10 مم / متر، ويتم تثبيت سلالم كل (30 سم) من الحديد بقطر 12 مم ، عرض السلم = 40 سم يتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع	71	No.		
3	<b>Cover of the manholes:</b> Implementation of Rikar cover with dimensions 140 cm * 140 cm thickness 20 cm, reinforced concrete with a cement ratio of 350 kg / m 3 and it is armed with a 6&12 mm/m, in both directions and on two layers. With the introduction and installation of a cast iron cover consisting of a fixed section that is installed within the concrete, its dimensions are 70 cm * 70 cm. It contains a circular movable section with a diameter of 50 cm so that the total weight of the two parts is not less than 60 kg. The work is carried out according to the instructions of the supervising engineer, and the price includes the installation of the concrete cover in its appropriate location.. ----- <b>غطاء غرف التفتيش</b> تنفيذ غطاء ريكار بأبعاد 140 سم * 140 سم سماكة 20 سم ، خرسانة مسلحة بنسبة اسمنتية 350 كجم / م 3 ومسلحة بقطر 6 و 12 مم / م في كلا الاتجاهين وعلى طبقتين مع استحداث وتركيب غطاء من الحديد الزهر يتكون من مقطع ثابت مركب داخل الخرسانة ، تبلغ أبعاده 70 سم * 70 سم. تحتوي على مقطع دائري متحرك بقطر 50 سم بحيث لا يقل الوزن الإجمالي للجزئين عن 60 كجم يتم العمل حسب تعليمات المهندس المشرف ، ويشمل السعر تركيب الغطاء الخرساني في موقعه المناسب	71	No.		
4	<b>PVC Pipe:</b> Providing and installing PVC pipes in diameter ranging from 10 inches, one of the best types in the local market, according to my opinion of the site engineer. All main pipes entering and leaving the inspection room shall be replaced with a distance of not less than 1.5 m from each side and according to the opinion of the site engineer. The pipe is also connected inside the manhole during implementation to ensure that the water flow does not stopThe price includes excavation and backfilling works of the aforementioned pipes from and to the manholes. <b>الأنابيب البلاستيكية:</b> يقطر 10 انش عالي الضغط من أفضل الأنواع بالسوق المحلي حسب رأي مهندس الموقع PVC تقديم وتركيب انابيب يتم استبدال جميع الانابيب الرئيسية الداخلة والخارجة الى غرفة التفتيش بمسافة لا تقل عن 1.5 متر من كل جانب وبحسب رأي مهندس الموقع . يتم توصيل الأنبوب أيضاً داخل فتحة التفتيش أثناء التنفيذ لضمان عدم توقف تدفق المياه يشمل السعر أعمال الحفر والردم للأنابيب المذكورة أعلاه من وإلى غرف التفتيش	300	ML		
<b>Total Amount in USD</b>					

**NOTE:**

- Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request a better quality.
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
- The Service must be delivered to Al-Hol Camp as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
- The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol Camp.

Financial Offer: Rehabilitation of the collapsed manholes in sewerage network in phase 3&5 in Al Hol Camp-NES العرض المالي: تأهيل الفتحات المنهارة في شبكة الصرف الصحي في القطاع (3) الثالث و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا					
#	Items Description	Qty	Unit	Unit Cost (US\$)	Total Cost (US\$)
<p><b>ملاحظة:</b></p> <p>1. يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلي مواصفائنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.</p> <p>2. منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.</p> <p>3. المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.</p> <p>4. يتم تقديم الخدمة المذكورة اعلاه في مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .</p> <p>5. الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيم الهول.</p>					

Name of Signatory : .....

Name of Bidder : .....

Date and Signature : .....