

**Financial Offer (4): Improving Fence and Rub-Hall in phase 1&5 in Al-Hol Camp-NES**  
**العرض المالي (4) : تحسين السياج وفرك القاعة في القطاع (1) الاول و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا**

**Improving rubhall by building perimeter wall with hollow block**

**تنفيذ جدار محيطي من البلوك المفرغ للرابهولات الكبيرة**

#	Items Description	Qty	Unit	Unit Cost (US\$)	Total Cost (US\$)
1	<b>Site preparation:</b> supply materials, machines, and tools to level the area rub hall. And remove all debar to the identified location from the site engineer, All works should be done according to the instruction of site instruction. إعداد الموقع: توريد المواد والآلات والأدوات لتسوية مسار الجدار. وإزالة جميع الحواجز إلى الموقع المحدد من مهندس الموقع، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات إرشادات الموقع	320	M2		
2	Execution of a wall height of 300cm Consists of masonry block, the thickness of 20 cm, the from the hollow block, dimensions of concrete block 20 cm * 20 cm * 40 cm. The construction is carried out using a concrete mixture of at least 250 kg/m3 of cement using river sand free from fine materials, organic materials, clay, and soil, and the use of potable water in the mixture. The price includes the implementing columns by a hollow block of dimensions (20x40)cm every 3m. The price includes the implementation of a concrete beam of 20 cm width and 20 cm height in the middle height of the wall and at the top of the wall using 350 kg/m3 cement with reinforcement with 10 mm diameter bars (2 lower and 2 upper and 6 mm diameter rings every 20 cm). The price includes the implementation of a reinforced concrete beam under the wall, with a width of 30 cm, a height of 50 cm, and a cement ratio of 350 kg / m3 with 3&12 mm diameter at the bottom and 3&12 mm at the top with rings 8 mm in diameter every 20 cm. 40 cm of the beam underground and 10 cm of the beam above the ground . Work is carried out according to the instructions of the site engineer and according to the recommendations * تنفيذ جدار من البلوك المفرغ بارتفاع 300 سم سماكة 20 سم، أبعاد البلوك المفرغ 20 سم * 20 سم * 40 سم. يتم البناء باستخدام مونة اسمنتية 250 كغ / م 3 من الأسمنت باستخدام رمل نهري خالي من 40 المواد الدقيقة والمواد العضوية والطين والأتربة ، وباستخدام مياه الشرب في الخليط. السعر يشمل تنفيذ أعمدة من البلوك المفرغ بشكل متعامد على مسار الجدار وبأبعاد 40سم*20 سم كل 3م . يشمل السعر تنفيذ شيناج مسلح بعرض 20 سم وارتفاع 20 سم في منتصف ارتفاع الجدار وفي أعلى الجدار بنسبة اسمنت 350 كجم / م 3 اسمنت مع تسليح يقضبان قطر 10 مم (2 سفلي و 2 علوي) (أساور قطرها 6 مم كل 20 سم). يشمل السعر تنفيذ شيناج من الخرسانة المسلحة تحت الجدار بعرض 30 سم وارتفاع 50 سم ( يتم تنفيذ 40سم من الارتفاع تحت الارض و 10سم فوق الارض) ونسبة اسمنتية 350 كجم / م 3 قطر 12مم سفلي وعلوي مع اساور 8 مم كل 20 سم . كما يشمل السعر اعمال حفر الشيناج اسفل الجدار، يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	74.5	M.L		

**Total Amount in USD**

**Grand Total Amount in USD for (5) Five Rub Halls**

**NOTE:**

1. Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request a better quality.
2. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
3. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
4. The Service must be delivered to Al-Hol Camp as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
5. The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol Camp.

**ملاحظة:**

1. يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلي مواصفاتها والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.
2. منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
3. المنظمة ليست ملزمة بأن تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
4. يتم تقديم الخدمة المذكورة أعلاه في مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
5. الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيم الهول.

**Financial Offer (4): Improving Fence and Rub-Hall in phase 1&5 in Al-Hol Camp-NES**  
**العرض المالي (4) : تحسين السياج وفرك القاعة في القطاع (1) الاول و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا**

**Improving rubhall by building perimeter wall with hollow block**  
**تنفيذ جدار محيطي من البلوك المفرغ للرابهولات الكبيرة**

#	Items Description	Qty	Unit	Unit Cost (US\$)	Total Cost (US\$)
---	-------------------	-----	------	------------------	-------------------

Name of Signatory : .....

Name of Bidder : .....

Date and Signature : .....