

Financial Offer (6): Improving Fence and Rub-Hall in phase 1&5 in Al-Hol Camp-NES
العرض المالي (6) : تحسين السياج وفرك القاعة في القطاع (1) الاول و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا

Improving the rub hall (new doors)
تنفيذ ابواب سحب (شفرات) للرابهولات الكبيرة

| # | Items Description | Qty | Unit | Unit Cost (US\$) | Total Cost (US\$) |
|---|---|------|------|------------------|-------------------|
| 1 | <p>Execution of door with blades 4 m wide and 4 m high using galvanized sheets of thickness 0.6 mm. The price includes the implementation of two columns of 40 cm * 40 cm of reinforced concrete for each door, the proportion of cement is 350 kg / m³ and it is reinforced by 8 bars of diameter 14 mm with double rings with a diameter of 8 mm every 20 cm. The columns are installed within the base Concrete dimensions 120 cm x 120 cm thickness 40 cm and a reinforcement ratio of 10, a diameter of 12 mm in both directions and a cement ratio of 350 kg / m³.</p> <p>The price includes the implementation of a concrete beam with a height of 40 cm and a width of 25 cm, connecting the heads of the columns in order to install the doors and it is reinforced by 4@ 12 mm , lower and upper with 8 mm / 15 cm, and the cement ratio is 350 kg / m³. The area of each door is calculated with the addition of the width of the concrete columns.</p> <p>تنفيذ باب معدني سحب بشفرات , عرض 4 م وارتفاع 4 م باستخدام الصاج المجلفن سمك 0.6 مم السعر يشمل تنفيذ عمودين 40 سم * 40 سم من الخرسانة المسلحة لكل باب بنسبة اسمنت 350 كجم / م³ ومساح 8 قطبان قطر 14 مم لكل عمود مع اساور قطر 8 مم كل 20 سم و تستند الاعمدة على قاعدة 3 خرسانية مسلحة ابعاد 120 سم * 120 سم سماكة 40 سم ونسبة تسليح 10 قضبان قطر 12 مم بالاتجاهين ونسبة اسمنتية 350 كجم / م³.</p> <p>السعر يشمل تنفيذ شيناج علوي ابعاده 25 سم * 40 سم يربط العمودين ويتم الاستفادة منه لتثبيت الباب ويتم تسليح الشيناج العلوي ب 4 قضبان قطر 12 مم سفلي وعلوي مع اساور قطر 8 مم كل 15 سم ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع , وتحسب مساحة الباب بادخال عرض الاعمدة ضمن حساب مساحة الباب . ليصبح عرض الباب 480 سم وارتفاعه 400 مم</p> | 38.4 | M2 | | |

Total Amount in USD

Grand Total Amount in USD for (3) Three Rub Halls

NOTE:

- Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our specifications and required quality and to request a better quality.
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
- The Service must be delivered to Al-Hol Camp as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
- The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol Camp.

ملاحظة:

- يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلبي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.
- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بأن تتعاقد مع شركة واحدة، ويمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم تقديم الخدمة المذكورة أعلاه في مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيم الهول.

Name of Signatory :

Name of Bidder :

Date and Signature :