

## Financial Offer (2): Improving Fence and Rub-Hall in phase 1&5 in Al-Hol Camp-NES

العرض المالي (2) : تحسين السياج وفرك القاعة في القطاع (1) الاول و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا

### Improving the fence around the reception area in phase1

#### تحسين السياج حول منطقة الاستقبال في القطاع 1

#	Items Description	Qty	Unit	Unit Cost (US\$)	Total Cost (US\$)
1	<b>Site preparation:</b> supply materials, machines, and tools to level the path of the fencing works. And remove all debris to the identified location by the site engineer, All works should be done according to the instruction of site instruction. <b>إعداد الموقع:</b> تسوية مسار السور المراد تنفيذه بواسطة الآليات أو الأيدي العاملة مع إزالة كافة العوائق وترحيل نواتج التسوية وفق طلب مهندس الإشراف ، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الإشراف.	210	M.L		
2	<b>Metal Poles works (the metal columns):</b> Using rectangular pipe 8x8cm 1.8 mm thick, 3 m high from the surface of the ground and every 2 meter and 0.7 m inside the concrete of the bases (rate 250 kg / m <sup>3</sup> ) and beam, the price includes also fixing the poles with concrete bases (50x50)cm and 70 cm depth, The price includes the work of digging concrete bases with the implementation of the concrete bases and all that is necessary, It is allowed to use welding to achieve a column length of 3.7 m by inserting the additional part into the concrete base, all the work should be done according to the details and site engineer instructions. <b>أعمال الأعمدة المعدنية (الأعمدة المعدنية):</b> تقديم وتركيب أعمدة معدنية باستخدام مقاطع معدنية مفرغة أبعادها 8سم*8سم سماكتها 1.8مم يكون ارتفاع الأعمدة المعدنية 300سم فوق من سطح الأرض الطبيعية +70سم ضمن قاعدة العمود كما يشمل السعر تنفيذ قواعد الأعمدة المعدنية أبعادها 50سم*50سم ارتفاعها 70سم يتم الصب باستخدام اسمنت عيار 250م/كغ، كما يتم غرس 70سم من العمود ضمن القاعدة كما يشمل السعر قيمة حفر القواعد. كما يجوز استخدام اللحام لتحقيق الطول الكلي للعمود 3.7م ، ويجب أن يتم العمل كله حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	105	No.		
3	Supplying tools and workers to implement two reinforced concrete columns with a cement ratio of 350 kg / m <sup>3</sup> and the dimensions of each column are 30 cm * 30 cm, height 3m, and 8 bars of 12 mm diameter with double rings 8 mm in diameter every 15 cm. The price includes the implementation of a base for each reinforced concrete column with dimensions 130 cm * 130 cm * 40 cm with a distance of at least 100 cm from the level of the ground, the proportion of cement 350 kg / m <sup>3</sup> with reinforcement with 10 bars with a diameter of 10 mm. And 4 side hooks with a diameter of 12 mm are added to fix the metal door. <b>Work is carried out as instructed by the site engineer.</b> تنفيذ عمودين من البيتون المسلح نسبة الاسمنت 350كغ/م <sup>3</sup> ، أبعاد الأعمدة 30سم*30سم بحيث يكون ارتفاع الأعمدة 300سم فوق سطح الأرض الطبيعية يتم تسليح الأعمدة بـ 8 قضبان قطر 12مم مع أساور مزدوجة قطرها 8مم كل 20سم، كما يشمل السعر تنفيذ قاعدة من البيتون المسلح بنسبة اسمنت 350كغ/م <sup>3</sup> أبعاد القاعدة 130سم*130سم سماكتها 40سم يتم تسليحها باستخدام شبكة من القضبان عددها 10 قضبان وقطرها 10مم في الاتجاهين كما يكون منسوب تاسيس القاعدة 100سم كما يتم غرس 4 قضبان قطر 12مم ضمن كل عمود لتثبيت الباب المعدني ، ويشمل السعر قيمة حفر القواعد وتنفيذ كافة الأعمال وفق تعليمات مهندس الموقع	1	GROUP		

## Financial Offer (2): Improving Fence and Rub-Hall in phase 1&5 in Al-Hol Camp-NES

العرض المالي (2) : تحسين السياج وفرك القاعة في القطاع (1) الاول و القطاع (5) الخامس في مخيم الهول في شمال الشرق سوريا

### Improving the fence around the reception area in phase1

#### تحسين السياج حول منطقة الاستقبال في القطاع 1

4	<p>BRC Fence:</p> <p>Implementation of a BRC fence consists of:</p> <p>1- A BRC cage consisting of a metal corner line 4 cm * 4 cm thick, 4 mm thick with crosses of the same metal section according to the attached drawing.</p> <p>2- A network of weldable bars, 3 mm in diameter, with spacings between the rods not less than 4.5 cm in both directions.</p> <p>3- A plate in the center of the cage on which metal crosses are welded. 20 cm x 20 cm, 4 mm thick.</p> <p>4- The price includes oil painting work on three layers (anti-rust layer + two layers in blue).</p> <p>5- The price includes the implementation of metal doors according to the attached drawing (one doors 4m wide, one doors 2m wide),the doors shall be installed on the columns mentioned in the above item,the work is carried out according to the instructions of the site engineer</p> <p>من: BRC يتكون تنفيذ سياج يتكون من حديد زاوية 4 سم * 4 سم سماكة 4 مم مع تصاليات من نفس المقطع المعدني BRC قفص - حسب الرسم المرفق.</p> <p>شبكة من القضبان القابلة للحام قطر 3 مم , مسافات بين القضبان 5 سم في كلا الاتجاهين</p> <p>صفحة في وسط القفص ملحوم عليها القضبان المتصلية المعدنية. 20 سم x 20 سم , سماكة 4 مم</p> <p>يشمل السعر أعمال الدهان الزيتي على ثلاث طبقات (طبقة مقاومة للصدأ + طبقتين باللون الأزرق)</p> <p>السعر يشمل تنفيذ ابواب معدنية (باب واحد بعرض 6 م , ثلاثة ابواب بعرض 4 م , ثلاثة ابواب بعرض 1 م , 3 ابواب بعرض 2 م) , من نفس تفصيلة السور المعدني و يتم تركيب الابواب على الاعمدة المذكورة في البند اعلاه. يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع</p>	210	M.L		
5	<p>Concrete Beam:</p> <p>casting concrete beam rate 250 kg / m 3 from concrete along the fence with width 20 cm and height 30 cm.</p> <p>الشيناج الرابط للاعمدة السور</p> <p>صب شيناج خرساني ابعاده 20سم*30سم ومعدل الاسمنت 250 كغم / م 3 من الخرسانة العادية يربط اعمدة السور , يتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع</p>	206	No.		
Total Amount in USD					

#### NOTE:

- Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request a better quality.
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
- The Service must be delivered to Al-Hol Camp as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
- The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol Camp.

#### ملاحظة:

- يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلي مواصفائنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.
- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم تقديم الخدمة المذكورة اعلاه في مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيم الهول.

Name of Signatory : .....

Name of Bidder : .....

Date and Signature : .....